



NOTAS IMPORTANTES

- * En este tipo de prefabricados, por las materias primas utilizadas (cemento y áridos), es imposible garantizar la uniformidad en las tonalidades y texturas. Es importante que al colocar las piezas se vayan cogiendo de diferentes palets al mismo tiempo.
- * El armado de juntas y la formación de juntas de control (juntas verticales continuas) son para controlar movimientos y reducir fisuración.
- * Es conveniente reforzar los armados de juntas en aplacado paso pilares y en antepecho ventanas. Armadura: galvanizada-epoxi-inoxidable.
- * Pilares aislados del cerramiento y unión mediante anclajes.

DETALLE CONSTRUCTIVO E 1/20 **BRICK SPLIT**

Detalle constructivo orientativo supeditado a la Dirección Facultativa de la obra.